

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Číslo zmluvy u zhotoviteľa: 04/2026

1. Zmluvné strany

Objednávateľ:	Obec Rúbaň
Sídlo:	Rúbaň 27, 941 36 Rúbaň
Zastúpený:	Ing. Štěpánka Zacharová, starostka obce
IČO:	00309231
DIČ:	2021060580
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN:	SK98 5600 0000 0038 5906 3008
Tel.:	+421 905 417 737
e-mail:	starosta@obecruban.sk
Zhotoviteľ:	Špeciálne cestné práce KOREKT spol.s.r.o.
Sídlo:	Roľníckej školy 873, 945 01 Komárno
Zastúpený:	Ing. Ladislav nyers, konateľ spoločnosti
Zastúpený vo veciach súvisiacich s realizáciou stavby:	
IČO:	34096116
IČ DPH / DIČ:	SK2020399612 / 2020399612
Bankové spojenie:	VÚB
IBAN:	SK26 0200 0000 0028 9861 9051
Tel.:	+421 903 740 312
Fax:	
E-mail:	korekt@korekt.sk
Zapísaný:	OR OS Nitra, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 7/N

Preambula

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 56 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Verejné obstarávanie bolo vyhlásené postupom podľa § 108 zákona o verejnom obstarávaní.

2. Východiskové podklady a údaje

2.1. Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je cenová ponuka zhotoviteľa predložená vo verejnej súťaži na predmet obstarávania s oceneným výkazom výmer a ponukovým rozpočtom (príloha č.1) spracovaná na základe projektovej dokumentácie s jej doplnkami, ktoré mal zhotoviteľ k dispozícii, ktoré sú detailne zohľadnené v cenovej ponuke na základe oceneného výkazu výmer prác a poskytnutými informáciami a ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. Cenová ponuka so všetkými jej prílohami je záväznou prílohou tejto zmluvy o dielo, vrátane údajov o technických parametroch a kvalitatívnych návrhov na plnenie kritérií, ktoré sú pre zhotoviteľa záväzné.

2.2. Východiskové údaje:

Názov stavby: **Rekonštrukcia Materskej školy – zlepšenie energetickej hospodárnosti**
(podľa projektovej dokumentácie)
Miesto stavby: **MŠ Rúbaň, súp. č. 407, PSČ: 941 36, č. p.: 132/5**

3. Predmet plnenia

- 3.1. Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela: **Rekonštrukcia Materskej školy – zlepšenie energetickej hospodárnosti** (ďalej len „dielo“) v zmysle dokumentácie odovzdanej objednávateľom.
- 3.2. Objednávateľ touto zmluvou zadáva a zhotoviteľ preberá záväzok na zhotovenie diela a vykonanie potrebných prehliadok, meraní, v rozsahu podľa platných právnych predpisov, STN noriem a vydaných stavebných povolení, resp. oznámení k ohláseniu v závislosti od povahy stavby.
- 3.3. V prípade, že sa zo strany stavebného úradu vyžaduje kolaudácia diela, obsahom záväzku zhotoviteľa je ďalej súčinnosť pri kolaudačnom konaní a realizácia všetkých úkonov, potrebných k vydaniu právoplatného kolaudačného rozhodnutia na dielo, ktorého zhotovenie je predmetom tejto zmluvy.
- 3.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť vo vysokom štandarde stavebno-montážnych prác, pri dodržaní projektových parametrov, platných STN, technologických postupov, všeobecne záväzných technických požiadaviek na stavbu, platných právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov, vydaného stavebného povolenia alebo oznámenia k ohláseniu, tejto zmluvy a jej príloh.
- 3.5. Zhotoviteľ zhotoví a dokončí dielo riadne a včas za podmienok dohodnutých v tejto zmluve a jej prílohách, vyzve objednávateľa na prevzatie diela a objednávateľ sa zaväzuje za riadne dokončené dielo bez väd a nedorobkov prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu.

4. Čas plnenia

- 4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v nasledovných termínoch:
 - 4.1.1. **Začatie:** Dňom prevzatia staveniska. Zhotoviteľ je povinný písomne prevziať stavenisko najneskôr **do 5 kalendárnych dní odo dňa písomnej výzvy** objednávateľa na prevzatie staveniska; bezdôvodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotoviteľom sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy.
 - 4.1.2. **Dokončenie:** **do 3 mesiacov od prevzatia staveniska.**
- 4.2. Akákoľvek zmena termínu zhotovenia a dokončenia oproti bodu 4.1. tejto zmluvy je možná v prípade, že je zhotoviteľ v omeškaní v dôsledku porušenia povinnosti objednávateľa podľa tejto zmluvy, a to o dobu trvania tohto omeškania alebo v prípade nemožnosti vykonať montáže z dôvodu vyššej moci v ostatných prípadoch lehoty uvedené v bode 4.1. sú pevné a nemenné.
- 4.3. Na stavenisku musí byť počas prác vykonávaných zhotoviteľom k dispozícii poverený zodpovedný pracovník zhotoviteľa, t.j. **osoba stavbyvedúceho**, ktorej meno bude uvedené v protokole o odovzdaní a prevzatí staveniska. Osoba stavbyvedúceho má právo kontrolovať zhotovenie diela počas celej doby zhotovovania diela a prípadné nedostatky kedykoľvek zapisovať do stavebného denníka, ktorý musí byť osobe stavbyvedúceho

dostupný počas celej doby zhotovovania diela. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať zhotovenie diela za účasti povereného zástupcu zhotoviteľa najmenej jedenkrát týždenne. Okrem toho je objednávateľ oprávnený kontrolovať zhotovenie diela aj bez účasti zástupcu zhotoviteľa a to kedykoľvek. Na realizáciu týchto práv je zhotoviteľ povinný poskytnúť objednávatelovi potrebnú súčinnosť, najmä umožniť kontrolu v priestoroch vykonávania diela, zabezpečiť prístup ku všetkým častiam zhotovovaného diela a poskytnúť potrebné vysvetlenie o skutočnostiach súvisiacich so zhotovovaným dielom. Objednávateľ je oprávnený pre účely kontroly zhotovenia diela vykonať kontrolu v sprievode stavebného dozoru, ktorý si sám zvolí, ako aj v sprievode príslušného znalca, ktorého si sám zvolí. Zhotoviteľ je povinný tieto osoby vždy pustiť na miesto zhotovenia diela a umožniť im vykonať na mieste zhotovenia diela všetky potrebné analýzy, hodnotenia a merania ako aj ďalšie úkony nevyhnutné pre vypracovanie prípadných znaleckých posudkov, predložiť im stavebný denník a umožniť im vykonanie záznamov do stavebného denníka.

5. Cena diela

- 5.1. Cena za zhotovenie diela v rozsahu článku 3. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/96 Z.z. o cenách v platnom znení a vyhlášky č. 87/1996, spracovaná na základe podstatných kvalitatívnych a dodacích podmienok určených v projektovej dokumentácii a cenovej ponuky zhotoviteľa vo forme položkovitého záväzného úplného oceneného výkazu výmer prác, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 tejto zmluvy.

- 5.2. Cena za zhotovenie diela podľa tejto zmluvy:

Základ ceny pre DPH	254 219,79	EUR
DPH 23%	58 470,55	EUR
Celková cena s DPH	312 690,34	EUR

Slovom tristodvanásť tisíc šesťstodeväťdesiat EUR, 34 c.

DPH bude účtovať zhotoviteľ podľa platných predpisov.

- 5.3. Cena diela je konečná a v cene diela sú zahrnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska, všetky náklady spojené s vytýčením podzemných inžinierskych sietí, dopravné náklady, náklady na zabezpečenie dopravnej situácie, bezpečnostné opatrenia, všetky ostatné náklady zhotoviteľa spojené so zhotovením stavby, náklady, ktoré zhotoviteľovi vzniknú pri vzniku škody a pri odvracaní hroziacich škôd, náklady na likvidáciu všetkých odpadov, ktoré vzniknú v priebehu výstavby, náklady spojené s odberom elektrickej energie a vody, resp. iných na stavbe použitých energií, náklady spojené s výlukami a odstávkami prevádzok a zariadení.
- 5.4. V kalkulácii ceny diela sú zahrnuté aj náklady na odvoz sute vrátane poplatku za skládku, telefón, dočasné užívanie verejných komunikácií, zriadenie, prevádzku a vypratanie zariadenia staveniska, spracovanie dielenskej alebo výrobnjej dokumentácie ak to bude potrebné, náklady na stráženie staveniska a náklady na spotrebu elektrickej energie a vody, poisťné stavby počas realizácie, kompletná činnosť, skúšky a merania kontroly kvality

prác, opatrenia na zabezpečenie neobmedzenej prevádzky, výroba a osadenie informačnej tabule a pamätnej dosky a pod.

6. Platobné podmienky

6.1. Objednávateľ neposkytuje na plnenie predmetu zmluvy preddavok.

6.2. Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným a preukázateľným spôsobom. Vo faktúrach bude objednávatelom odsúhlasená cena a množstvo vykonaných prác v zmysle záväzného oceneného výkazu výmer prác, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 tejto zmluvy. Faktúra musí byť zostavená prehľadne a pritom sa musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným výkazom výmer podľa tejto zmluvy.

6.3. Súčasťou faktúry je zástupcom objednávateľa potvrdený súpis vykonaných prác vo forme položkovitého rozpočtu s dodržaným poradím položiek po stavebných objektoch a profesiách v zmysle záväzného oceneného výkazu výmer prác, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 tejto zmluvy a odsúhlasenej objednávky zisťovací protokol podpísaný oboma zmluvnými stranami, rekapitulácia stavebných prác a prípadne iné doklady potrebné pre preukázanie druhu a rozsahu fakturovaných prác (napr. vážne lístky a pod.). Objednávateľom poverená zodpovedná osoba vykoná zistenie do 5 pracovných dní. Potvrdené súpisy vykonaných prác a zisťovacie protokoly podpísané zodpovednými osobami oboch zmluvných strán budú slúžiť ako podklad k úhrade faktúr.

6.4. Platby budú vykonávané bezhotovostným prevodom na účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy a za zaplatenie faktúry sa považuje odpísanie fakturovanej čiastky z účtu objednávateľa v prospech účtu zhotoviteľa.

6.5. Faktúra bude predložená v piatich rovnopisoch. Súpis vykonaných prác bude predložený i elektronicky vo formáte Excel na CD/DVD.

6.6. Zhotoviteľ vystaví faktúry s náležitosťami podľa zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení a súvisiacich legislatívnych predpisov. Faktúra má obsahovať nasledovné údaje:

- označenie "faktúra" a jej číslo,
- identifikačné údaje zhotoviteľa a objednávateľa (adresu sídla, IČO, DIČ, IČ DPH, registrácia)
- číslo zmluvy,
- dátum vystavenia, odoslania, splatnosti faktúry a fakturačné obdobie,
- označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť v súlade so zmluvou,
- celkovú fakturovanú sumu,
- náležitosti pre účely dane z pridanej hodnoty,
- označenie diela,
- objednávateľom potvrdený súpis vykonaných prác a dodávok,
- pečiatka a podpis oprávnenej osoby.

Súčasťou faktúry musia byť nasledovné dokumenty (podpísané zástupcom objednávateľa a oprávneným zástupcom zhotoviteľa):

- faktúra,
- zisťovací protokol,

- krycí list, rekapitulácia a súpis vykonaných prác (doložený i v elektronickej podobe vo formáte Excel na CD/DVD).

Všetky sumy musia byť uvedené na 2 desatinné čísla.

- 6.7. **Lehota splatnosti faktúr** sa zjednáva vzájomnou dohodou oboch zmluvných strán na **60 dní** od dátumu doručenia faktúry do sídla objednávateľa uvedeného v záhlaví tejto zmluvy. V prípade, že splatnosť faktúry pripadne na deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja, bude sa za deň splatnosti považovať najbližší nasledujúci pracovný deň. V prípade chybné vystavených faktúr je objednávateľ oprávnený vrátiť takéto faktúry zhotoviteľovi a zhotoviteľ povinný nedostatky odstrániť do 3 pracovných dní od doručenia písomnej výzvy objednávateľa na odstránenie nedostatkov. Počas doby odstraňovania nedostatkov faktúry lehota splatnosti faktúry neplynú.
- 6.8. Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú z tohto zmluvného vzťahu, nie je možné postúpiť tretej osobe a ani nie je možné zriadiť záložné právo na tieto pohľadávky, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
- 6.9. Fakturácia a platenie jednotlivých prác a dodávok bude v zmysle dohody Zmluvných strán nasledovne:
Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť len jednu faktúru (záverečnú) po ukončení a prevzatí prác **celého (100 % z celkovej ceny) Diela** Objednávateľom podľa vzájomne odsúhlaseného výkazu prác, vychádzajúcich z výkazu – výmer, ktorý tvorí prílohu tejto zmluvy.
- 6.10. Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná bez príkazu objednávateľa alebo odlišne od dohodnutého rozsahu, nebudú uhradené. Na požiadanie je ich zhotoviteľ povinný odstrániť v dohodnutej lehote alebo po tejto lehote môžu byť odstránené objednávateľom, alebo tretími osobami, poverenými objednávateľom na náklady zhotoviteľa, ktorý je povinný tieto náklady uhradiť objednávateľovi do 14 dní odo dňa doručenia vyúčtovania týchto nákladov.
- 6.11. V prípade, že sa počas realizácie diela ukáže potreba zmeny objemového alebo konštrukčného charakteru, resp. navyše prác oproti pôvodnému projektu stavby alebo ocenenému výkazu výmer, musia byť zaznamenané v stavebnom denníku a budú riešené v dodatku k zmluve. Navyše práce môžu byť zrealizované a uhradené až po podpísaní dodatku k zmluve zmluvnými stranami. Pri realizácii navyše prác bude vykonávať zhotoviteľ denné záznamy v stavebnom denníku, a uvedie v stavebnom denníku aj výmer navyše prác v zodpovedajúcich merných jednotkách. V stavebnom denníku ich riadne odlíši od ostatných záznamov.

7. Záručná doba – zodpovednosť za vady

- 7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve jej prílohách a v dobe prevzatia diela objednávateľom a počas záručnej doby bude mať zmluvne dohodnuté vlastnosti a bude spôsobilé k riadnemu užívaniu.
- 7.2. **Záručná doba na dielo je 60 mesiacov a na technologické dodávky záručnú dobu v trvaní 24 mesiacov, resp. v prípade poskytnutia dlhšej záruky dodávateľom, platí dlhšia záručná doba, ktorá začína plynúť dňom písomného prevzatia diela na základe**

protokolu odovzdaní a prevzatí diela alebo jeho časti, podpísaného zástupcami obidvoch zmluvných strán. V prípade, že budú v preberacom konaní zistené vady a nedorobky, ktoré bránia riadnemu užívaniu celého diela, alebo niektorého stavebného objektu ako celku, je Objednávateľ oprávnený prevzatie diela odoprieť, a to až do ich odstránenia.

- 7.3. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má zhotoviteľ povinnosť bezplatného odstránenia vady.
- 7.4. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré dielo má v čase jeho prevzatia objednávatelom. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávatel právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť reklamované vady. Reklamáciu väd vzniknutých v záručnej dobe uplatní objednávatel u zhotoviteľa písomne bezodkladne – najneskoršie v lehote **do 5 dní od zistenia dôvodu reklamácie**, pričom v reklamácií vadu popíše a uvedie požadovaný spôsob jej odstránenia. Zhotoviteľ je povinný na opravu reklamovanej vady ihneď nastúpiť na obhliadku, najneskôr však **do 3 dní od uplatnenia reklamácie objednávatelom**, pokiaľ strany samostatne v tejto veci nedohodnú iný termín a je povinný vadu bezplatne odstrániť v čo najkratšom technicky možnom termíne. Objednávateľ následne po odstránení vady písomne potvrdí zhotoviteľovi vykonanie opravy reklamovanej vady.
- 7.5. Ak zhotoviteľ do 3 dní na odstránenie reklamovanej vady diela nenastúpi resp. bezdôvodne preruší odstraňovanie tejto vady, resp. objednávatel nesúhlasí s navrhovaným termínom odstránenia vady a k jeho dohode nedôjde ani v termíne do 5 dní od uplatnenia reklamácie vady objednávatelom, resp. zhotoviteľ vadu neodstráni ani do 14 dní odo dňa oznámenia vady, je objednávatel oprávnený zabezpečiť odstránenie tejto vady sám, alebo prostredníctvom tretej osoby, a to na náklady zhotoviteľa. Takto vzniknuté náklady je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávatelovi do 14 dní odo dňa doručenia faktúry za vykonané práce do sídla zhotoviteľa. Tým nie je dotknuté právo objednávatela na náhradu škody alebo na dohodnutú zmluvnú pokutu voči zhotoviteľovi.
- 7.6. Záručná doba pre opravené alebo vymenené časti bude predĺžená o čas od začatia odstraňovania väd diela alebo výmeny reklamovanej časti diela až do času ukončenia opravy alebo výmeny reklamovanej časti diela zhotoviteľom.

8. Podmienky vykonania diela

- 8.1. Zhotoviteľ vykoná dielo vo vlastnom mene a na vlastné nebezpečenstvo. Ak zhotoviteľ vykoná dielo prostredníctvom subdodávateľov, zodpovedá objednávatelovi tak, ako by vykonal dielo sám.
- 8.2. O odovzdaní a prevzatí staveniska spíšu zmluvné strany protokol, ktorý podpíšu oprávnení zástupcovia zmluvných strán.
- 8.3. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dielo proti krádeži a poškodeniu. Objednávateľ nezodpovedá za poškodenie, odcudzenie, ani stratu vecí, ktoré zhotoviteľ použije na vykonanie diela.
- 8.4. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť označenie všetkých osôb pohybujúcich sa na stavenisku vrátane subdodávateľov reflexnou vestou s označením názvu zhotoviteľa na vlastné náklady.

- 8.5. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko pre vykonávanie diela v súlade s podmienkami projektovej dokumentácie k termínu uvedenému v čl. 4 bod 4.1 tejto zmluvy. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať stavenisko tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s projektom a s podmienkami zmluvy. Súčasne s odovzdaním staveniska odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu v jednom vyhotovení, kópiu stavebného povolenia.
- 8.6. Zhotoviteľ vytýči pred zahájením prác všetky podzemné a nadzemné vedenia a inžinierske siete na stavenisku. Finančné náklady s tým spojené sú zahrnuté v cene diela.
- 8.7. Súčasne s prevzatím staveniska zabezpečí zhotoviteľ zriadenie ciest na príchod a príjazd na stavenisko. Finančné náklady s tým spojené sú zahrnuté v cene diela.
- 8.8. Ak v súvislosti so začatím prác na stavenisku bude potrebné umiestniť alebo premiestniť dopravné značky podľa predpisov o pozemných komunikáciách, obstará tieto práce zhotoviteľ. Finančné náklady s tým spojené sú zahrnuté v cene diela. Umiestňovanie a udržiavanie dopravných značiek v súvislosti so zhotovením diela obstaráva zhotoviteľ. Finančné náklady s tým spojené sú zahrnuté v cene diela. Ustanovenie čl. 5 tejto zmluvy tým nie je dotknuté.
- 8.9. Povolenie na dočasné užívanie verejných, iných plôch na rozkopávky, sa zaväzuje zabezpečiť Zhotoviteľ, okrem tých, ktoré sú vo vlastníctve Objednávateľa. Poplatky a prípadné pokuty za dlhší ako dohodnutý čas užívania uhradza Zhotoviteľ, náklady s tým spojené sú súčasťou ceny diela. Ustanovenia čl. 5 tejto zmluvy tým nie sú dotknuté.
- 8.10. Prevádzkové, sociálne, výrobné zariadenia, lešenia, práce spojené s prestupmi cez železobetónové konštrukcie, murované konštrukcie, plechy vrátane murárskych výpomocí a utesnenia prestupov súvisiace s predmetom zmluvy a všetky ďalšie zariadenia a konštrukcie, potrebné pre zhotovenie diela si zabezpečuje zhotoviteľ v súlade so svojimi potrebami po odsúhlasení u povereného zástupcu objednávateľa. Náklady na hore uvedené práce a zariadenia ako aj na vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou ceny diela podľa čl. 5 bod 5.2 tejto zmluvy.
- 8.11. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť práce a technických zariadení pri stavebných prácach, za dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov týkajúcich sa ochrany životného prostredia, za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných zamestnancov a zamestnancov svojich subdodávateľov a požiarnu ochranu na stavbe. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby všetci jeho zamestnanci aj zamestnanci jeho subdodávateľov na stavenisku nosili ochranné prilby počas celej doby zhotovovania diela. Zhotoviteľ je povinný viesť na stavbe prostredníctvom stavebného denníka alebo samostatných zápisov denne zoznam zamestnancov pracujúcich na stavbe. Všetci jeho zamestnanci vrátane zamestnancov subdodávateľov budú počas pohybu v areáli stavby viditeľne označení identifikačnými kartami, ktoré budú slúžiť zároveň ako povolenie k vstupu na stavbu. Zhotoviteľ je povinný v zmysle platných právnych predpisov dodržiavať Vyhlášku MPSVaR SR č.147/2013Z.z. pri každej činnosti (montáž, rekonštrukcia, oprava, údržba, obsluha, výkon odborných prehliadok a odborných skúšok) na vyhradených technických zariadeniach a k výkonu uvedených činností sa musí pred ich začiatkom preukázať príslušnými oprávneniami a osvedčeniami.

- 8.12. Zhotoviteľ je povinný na svoje náklady zabezpečiť počas celej doby realizácie diela koordinátora bezpečnosti práce a PO v zmysle platných právnych predpisov.
- 8.13. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky zmluvné podmienky. V prípade, ak objednávateľ zistí, že zamestnanci zhotoviteľa, resp. subdodávateľa zjavným spôsobom porušujú pracovnú disciplínu, zásady bezpečnosti práce a ochrany zdravia, resp. iné dohodnuté podmienky, môže odstúpiť od zmluvy bez toho, aby zhotoviteľovi vznikol nárok na náhradu prípadnej škody alebo iných s tým vzniknutých nákladov, súvisiacich so zhotovením diela.
- 8.14. Zhotoviteľ je pri zhotovení diela povinný dodržiavať právne predpisy na ochranu životného prostredia. Zhotoviteľ je povinný predchádzať znečisťovaniu a poškodzovaniu životného prostredia. V prípade, ak zhotoviteľ pri svojej činnosti poruší povinnosti na ochranu životného prostredia, je zodpovedný za všetky vzniknuté škody a je povinný ich nahradiť. V prípade, ak za porušenie povinností zhotoviteľa v oblasti životného prostredia bude príslušným orgánom uložená sankcia za znečisťovanie a/alebo poškodzovanie životného prostredia, uložené sankcie je povinný uhradiť v plnej výške zhotoviteľ.
- 8.15. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady všetky odpady, ktoré sú výsledkom jeho stavebnej činnosti ako aj ním zavinené znečistenie verejnej komunikácie. V prípade, že zhotoviteľ túto svoju povinnosť poruší, zabezpečí splnenie tejto povinnosti objednávateľ na náklady zhotoviteľa.
- 8.16. V súlade so zákonom č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za nakladanie s odpadmi, ktoré vznikli v súvislosti s realizáciou diela. Odpady, najmä z plastov, gumy, papiera a pod. sa nesmú likvidovať spaľovaním. Odpady zo stavebnej činnosti je zhotoviteľ povinný separovať. Bežné odpady musia byť vyvezené na skládku, recyklovateľné odpady odovzdané na recykláciu a nebezpečné odpady musia byť likvidované prostredníctvom na to oprávnených organizácií. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť na žiadosť objednávateľa vážne lístky ku kontrole.
- 8.17. Zhotoviteľ je povinný pri každom úniku nebezpečných látok do okolitého prostredia alebo pri každej ekologickej havárii informovať objednávateľa a vzniknutú haváriu na svoje náklady odstrániť.
- 8.18. Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady na dopravu a skladovanie strojov, zariadení alebo konštrukcií, montážneho materiálu, všetkých stavebných hmôt a dielcov, materiálov a výrobkov a ich presun zo skladu na stavenisko. Náklady s tým spojené sú súčasťou ceny diela.
- 8.19. Zhotoviteľ si zabezpečí na vlastné náklady v súlade s platnými STN, predpismi a vyhláškami napojenia na odber elektrickej energie, úžitkovej vody a iných potrebných využiteľných energií. Náklady na úhradu všetkých spotrebovaných energií sú súčasťou ceny diela.
- 8.20. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté, alebo sa stanú neprístupnými minimálne 48 hodín vopred nahlásením poverenému zástupcovi objednávateľa a zápisom v stavebnom denníku a doložiť k zabudovaným materiálom požadované skúšky a atesty. Ak sa objednávateľ nedostaví bez

vysvetlenia a nevykoná kontrolu týchto prác, bude zhotoviteľ pokračovať v prácach. Ak objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, je zhotoviteľ povinný toto odkrytie vykonať na náklady objednávateľa, a ak sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané, bude odkrytie prác v zmysle tohto bodu zmluvy na náklady zhotoviteľa. Zhotoviteľ bude predkladať objednávateľovi atesty a certifikáty akosti materiálov a výrobkov podľa zákona 264/1999 Z.z., zákona o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že všetky materiály použité na zhotovenie diela budú nové, prvej akosti a budú zodpovedať všetkým platným normám a smerniciam o stavebných výrobkoch platných v EÚ.

8.21. Použité stavebné výrobky pri realizácii stavebného diela musia spĺňať podmienky a požiadavky, uvedené v zákone NR SR č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch v platnom znení a v zákone NR SR č. 264/1999 Z.z., o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

8.22. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že počas celého trvania bude Dielo realizovať pomocou nasledujúcich odborných pracovníkov:

Hlavný stavbyvedúci:

Meno, priezvisko, titul:	Ing. Gabriel Nagy
Číslo osvedčenia:	05731*21*
Právny vzťah so Zhotoviteľom:	zamestnanec

Zhotoviteľ sa ďalej zaväzuje nahlásiť akúkoľvek zmenu tejto osoby minimálne 5 pracovných dní dopredu. V prípade ak dôjde k zmene tejto osoby, ktorý nebol v pracovnoprávnom vzťahu so Zhotoviteľom, Zhotoviteľ musí preukázať, že aj nová osoba spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní. Uvedené zmeny bude možné tiež uskutočňovať len písomne formou dodatkov podľa bodu 13.3 tejto Zmluvy.

8.23. Zhotoviteľ berie na vedomie, že práce sa budú vykonávať **za plnej prevádzky materskej školy!** Z toho dôvodu je povinný prijať a vykonať potrebné opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti žiakov, zamestnancov ako aj tretích osôb v priestoroch a areáli ZŠ po celú dobu zhotovovania diela; porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvy. Za spôsobenie akýchkoľvek škôd vzniknutých z dôvodu porušenia uvedených povinností, zhotoviteľ v plnom rozsahu znáša náklady spojené s ich úhradou.

8.24. Zhotoviteľ je povinný vykonávať dielo spôsobom, aby boli nepretržite zabezpečené všetky energetické a vodné zdroje pre prevádzku základnej školy v záujme prevencie ohrozenia zdravia žiakov, zamestnancov školy ako aj tretích osôb; porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvy. Za spôsobenie akýchkoľvek škôd vzniknutých z dôvodu porušenia uvedených povinností, zhotoviteľ v plnom rozsahu znáša náklady spojené s ich úhradou.

9. Zmluvné pokuty

- 9.1. Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s dokončením alebo splnením diela podľa čl. 4 tejto Zmluvy zaväzuje sa zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške **0,05 % z ceny diela bez DPH** podľa článku 5 bodu 5.2. za každý začatý deň omeškania až do dňa riadneho dokončenia a splnenia diela.
- 9.2. Ak vzniknú okolnosti, pre ktoré objednávatel' dielo v súlade s článkom 8 tejto zmluvy prevezme aj s vadami a nedorobkami, alebo pri vzniku vady diela resp. jeho časti v záručnej dobe, objednávatel' vyzve zhotoviteľa a zároveň určí primeranú lehotu na ich odstránenie. Ak si zhotoviteľ nesplní svoju povinnosť v lehote určenej objednávatel'om podľa predchádzajúcej vety, zhotoviteľ sa zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu nasledovne:
- **0,15 % z celkovej ceny diela bez DPH** podľa článku 5 bodu 5.2. za každý deň až do dňa odstránenia vady, pri vade brániacej užívaniu celého diela,
 - **0,15 % z ceny príslušného stavebného objektu bez DPH** podľa článku 5 bodu 5.2. za každý deň až do dňa odstránenia vady, pri vade brániacej užívaniu niektorého stavebného objektu alebo jeho časti, ale nie brániacej užívaniu celého diela,
 - **0,1 % z ceny príslušného objektu bez DPH** za každý deň až do dňa odstránenia vady alebo jeho časti, pokiaľ zhotoviteľ vadu neodstráni vo vzájomne písomne dohodnutej lehote. "
- 9.3. Posúdenie predmetnej vady alebo nedorobku sa uskutoční **do 7 dní** od jej vzniku a jej Oprávnené nárokovanie a uplatnenie zmluvných pokút môže nastať až po ich posúdení.
- 9.4. Ak zhotoviteľ neuvoľní stavenisko do 3 pracovných dní po výzve objednávatel'om, zaväzuje sa zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške **0,5 % z celkovej ceny diela** podľa bodu 5.2. za každý deň omeškania.
- 9.5. V prípade omeškania objednávatel'a s úhradou ceny diela špecifikovanej v článku 5 bode 5.2. môže zhotoviteľ uplatniť úrok z omeškania vo výške **0,03 % za každý deň omeškania z nezaplatenej časti ceny diela**, najviac však do výšky sumy, s úhradou ktorej je objednávatel' v omeškaní.
- 9.6. Zmluvné pokuty musia byť vyúčtované písomne, inak sú neplatné.
- 9.7. Zmluvná pokuta je splatná v plnom rozsahu **do 15 dní od prvej písomnej výzvy** objednávatel'a, resp. zhotoviteľa a bude splnená pripísaním peňažných prostriedkov vo výške zmluvnej pokuty na účet objednávatel'a, resp. zhotoviteľa.
- 9.8. Zaplatením zmluvnej pokuty sa zhotoviteľ nezbavuje povinnosti splnenia diela, zabezpečeného zmluvnou pokutou v zmysle tejto zmluvy.
- 9.9. Uplatnením vyššie uvedených sankcií nie je dotknuté právo objednávatel'a na **náhradu škody** spôsobenej vadami diela, omeškaním dokončenia a splnenia diela alebo nesplnením technických a technologických garantovaných parametrov podľa projektovej dokumentácie a právo na náhradu škody spôsobenej na majetku objednávatel'a, ktoré spôsobí zhotoviteľ pri zhotovovaní diela.
- 9.10. Zmluvné strany výslovne vyhlasujú, že všetky zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve, t.j. ich právny dôvod aj výška, boli dohodnuté slobodne a vážne, pri dodržaní zásady

zmluvnej voľnosti, sú v súlade s dobrými mravmi, so zásadami poctivého obchodného styku a s obchodnými zvyklosťami platnými v obchodnom odvetví podľa predmetu tejto zmluvy. Význam povinností zabezpečovaných zmluvnou pokutou je primeraný a zodpovedá dohodnutej výške zmluvnej pokuty. Zmluvným stranám nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by mohli spôsobiť neplatnosť dojednania o zmluvných pokutách.

10. Nebezpečenstvo škody na diele

- 10.1. Zhotoviteľ znáša akékoľvek nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele do doby, kým ho zhotoviteľ riadne nesplní a nedokončí a kým ho objednávateľ od zhotoviteľa neprevezme. Prevzatím zhotovenej veci objednávateľom prechádza na neho nebezpečenstvo škody na zhotovenom diele.
- 10.2. Zhotoviteľ zodpovedá za škody počas uskutočňovania diela, stavba sa realizuje na zodpovednosť zhotoviteľa, zhotoviteľ zodpovedá za škody na majetku, zranenia alebo usmrtenia svojich pracovníkov a tretích osôb, ktoré môžu nastať počas vykonávania prác alebo ako ich dôsledok. Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady odstrániť všetky škody na vykonávanom diele, ktoré vzniknú počas obdobia od začatia prác na diele do jeho protokolárneho prevzatia objednávateľom.
- 10.3. Prevzatím vecí poskytnutých objednávateľom na vykonanie diela prechádza nebezpečenstvo škody na zhotoviteľa až do doby prevzatia diela objednávateľom.

11. Ostatné ustanovenia

- 11.1. Zhotoviteľ čestne vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať živnosť v rozsahu, v akom si to vyžaduje táto zmluva.
- 11.2. Podstatným porušením zmluvy je:
 - a) neprevzatie staveniska pre začatie realizácie diela podľa bodu 4.1 viac ako 10 dní odo dňa písomnej výzvy Objednávateľa
 - b) prekročenie termínu riadneho dokončenia diela podľa bodu 4.1 o viac ako 30 dní,
 - c) zhotovenie diela, ktoré nedosahuje základné akostné technické ukazovatele podľa príslušných STN,
 - d) vadné plnenie zmluvy zo strany zhotoviteľa, na ktoré bol písomne upozornený, a ktoré v dohodnutej lehote neodstránil,
 - e) ak zhotoviteľ v rozpore s ustanoveniami zmluvy zastavil realizáciu predmetu tejto zmluvy alebo inak prejavil svoj úmysel nepokračovať v plnení zmluvy.
 - f) likvidácia, konkurz alebo konkurzné konanie zhotoviteľa,
- 11.3. V prípade podstatného porušenia zmluvy má objednávateľ právo odstúpiť od zmluvy. V prípade odstúpenia od zmluvy objednávateľom, tento oznámi svoje stanovisko písomne zhotoviteľovi najneskôr do 5 dní. Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú v okamihu doručenia písomného prejavu druhej strany.
- 11.4. V prípade likvidácie, konkurzu alebo konkurzného konania zhotoviteľa, je zhotoviteľ povinný o týchto skutočnostiach písomne upovedomiť objednávateľa bez zbytočného odkladu, a objednávateľ má po doručení takejto informácie právo odstúpiť od tejto zmluvy. Zároveň je povinný písomne upovedomiť objednávateľa o zmenách vo svojich vlastníckych pomeroch, inak zodpovedá objednávateľovi za vzniknutú škodu.

Objednávateľ má právo odstúpiť od tejto zmluvy aj v prípade porušenia informačnej povinnosti zhotoviteľa o svojom konkurze, konkurznom konaní alebo likvidácii.

- 11.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že ak Poskytovateľ dotácie vyzve objednávateľa na predloženie dokladov v rámci realizácie diela, o ktorých táto zmluva nepojednáva, je zhotoviteľ povinný na požiadanie takéto doklady predložiť objednávateľovi.
- 11.6. Zhotoviteľ umožní orgánom ŠSD a nimi prizvaným znalcom prístup na stavenisko a do stavby a vytvorí podmienky pre výkon dohľadu.
- 11.7. Zhotoviteľ je povinný predložiť ako prílohu k zmluve o dielo aj tlačенú aj elektronickú verziu podrobného rozpočtu vo formáte MS EXCELL a zároveň zabezpečiť každú zmenu takéhoto rozpočtu v tlačenej aj elektronickej verzii vo formáte MS EXCELL.
- 11.8. Zhotoviteľ je povinný uzavrieť zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu, a to za účelom krytia prípadných škôd spôsobených pri realizácii Diela, najneskôr do 10 dní od podpisu Zmluvy, ak takúto zmluvu nemal už podpísanú skôr.

12. Vyššia moc

- 12.1. Žiadna zo zmluvných strán nie je zodpovedná za nesplnenie povinností stanovených touto zmluvou alebo za oneskorenie tohto plnenia, pokiaľ bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť (ďalej len vyššia moc).
- 12.2. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú mimoriadne okolnosti brániace dočasne alebo trvalo splneniu v nej stanovených povinností, pokiaľ nastali po jej uzatvorení nezávisle na vôli povinnej strany a pokiaľ nemohli byť tieto okolnosti alebo ich následky povinnou stranou odvrátené, ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré je rozumné v danej situácii požadovať. Zmluvná strana, ktorá sa dozvie o existencii udalosti vyššej moci, je povinná o tom bezodkladne písomne informovať druhú zmluvnú stranu. Ak udalosť vyššej moci trvá viac ako 60 dní odo dňa jej oznámenia druhej zmluvnej strane, má každá zmluvná strana právo odstúpiť od tejto zmluvy.
- 12.3. Konkrétne sa za vyššiu moc v zmysle tejto zmluvy považujú – *vojna, nepriateľské akcie, invázia, činy cudzích nepriateľov, vzbura, revolúcia, povstanie, vojenský puč, násilné prevzatie moci, občianska vojna, radiácia, kontaminácia rádioaktivitou z jadrových palív a jadrových odpadkov, rádioaktívne toxické výbušniny alebo iné nebezpečné vlastnosti akýchkoľvek jadrových výbušných zariadení alebo ich jadrových komponentov, tlakové vlny spôsobené lietadlami alebo inými vzdušnými objektmi, výtržnosti, občianske nepokoje, rozvrat, pokiaľ sa netýkajú len zamestnancov zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov, účinky prírodných síl, ktoré sa nedali predvídať a preto ani skúsený zhotoviteľ nemohol proti nim podniknúť náležité opatrenia.*
- 12.4. Ak nastanú zhotoviteľovi pri výkone prác prekážky vzniknuté nie z vlastnej viny a zhotoviteľ bude nútený v nevyhnutnom rozsahu prerušiť výkon prác, predlžuje sa čas plnenia o túto dobu. Možné dôvody:
 - rýchlosť vetra v zmysle IBP
 - dážď, zmeny teploty v zmysle technologických postupov
 - výpadok dodávky vody

Dôvod a doba prerušenia musí byť zaznamenaná v stavebnom denníku a potvrdená stavebným dozorom.

- 12.5. Zhotoviteľ čestne vyhlasuje, že ku dňu podpísania tejto zmluvy nie je v likvidácii, nie je na neho vyhlásený konkurz, nemá vedomosť o tom, že by na neho bol na príslušnom súde podaný návrh na vyhlásenie konkurzu. V prípade, že bude kedykoľvek zistený opak tohto vyhlásenia, táto zmluva je od začiatku neplatná a v takom prípade je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške **5% z dohodnutej ceny diela** v zmysle článku 5. bodu 5.2. tejto zmluvy.

13. Záverečné ustanovenia

- 13.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami. Zmluva nadobudne v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv na stránke <https://crz.gov.sk/> **za splnenia nasledujúcich odkladacích podmienok kumulatívne:**
- A) *vydaním rozhodnutia poskytovateľa/RO/SO o poskytnutí podpory formou NFP alebo dotácie a súčasného splnenia všetkých podmienok objednávateľom k čerpaniu poskytnutých finančných prostriedkov.*
 - B) *nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo inej obdobnej zmluvy*
 - C) *ak poskytovateľ/RO/SO vyžaduje kontrolu verejného obstarávania, Zmluva o dielo nadobudne účinnosť až ukončením tejto kontroly, ak kontrolný orgán (ÚVO, RO, SO, poskytovateľ dotácie a pod.) neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, pričom rozhodujúci je dátum doručenia záznamu z kontroly prijímateľovi. Ak boli v rámci kontroly VO identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, zmluva nadobudne účinnosť momentom doručenia písomnej akceptácie navrhovanej ex ante finančnej opravy uvedenej v správe z kontroly vypracovanej kontrolným orgánom a kumulatívneho splnenia podmienok na uplatnenie ex ante finančnej opravy.*
- 13.2. Okamihom podpisu tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami je prejavovaný súhlas s celým jej obsahom.
- 13.3. Meniť alebo dopĺňovať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú datované, číslované a podpísané štatutárnymi zástupcami obidvoch zmluvných strán. Pre platnosť dodatkov k tejto zmluve sa vyžaduje dohoda o celom obsahu. Len tak sa dodatok stáva súčasťou zmluvy. Uzavretie dodatku musí byť v súlade so zákonom č. 343/2015Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- 13.4. Všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy, alebo vzniknuté v súvislosti s ňou, budú zmluvné strany riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou.
- 13.5. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vznikli alebo ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov vyplývajúcich z tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane sporov o platnosť, výklad, zrušenie Zmluvy a právnych úkonov strán, budú prejednávať a rozhodovať výlučne príslušné súdy Slovenskej republiky.

- 13.6. Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a ostatnými súvisiacimi právnymi predpismi.
- 13.7. Objednávateľ pripúšťa plnenie predmetu zmluvy subdodávkami. Objednávateľ však vyžaduje, aby Zhotoviteľ v Prílohe č. 2 Zmluvy o dielo uviedol
- Obchodné meno subdodávateľa
 - Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.
- 13.8. Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o každom subdodávateľovi počas plnenia predmetu zákazky a to bezodkladne, najneskôr v deň nasledujúcim po dni, kedy k zmene došlo.
- 13.9. Pravidlá pre zmenu subdodávateľov počas plnenia Zmluvy o dielo:
V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania Zmluvy o dielo medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom, pričom zmenou sa rozumie výmena pôvodne navrhnutého subdodávateľa alebo vstup ďalšieho nového subdodávateľa, je povinný Zhotoviteľ najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom má zmena subdodávateľa nastať, oznámiť Objednávateľovi zmenu subdodávateľa a v tomto oznámení uviesť údaje o novom subdodávateľovi podľa bodu 13.7. tejto Zmluvy o dielo.
- 13.10. Ak sa pri dňoch neuvádza či sa jedná o deň pracovný alebo kalendárny, zmluvné strany sa dohodli, že ide o deň kalendárny.
- 13.11. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky písomnosti s touto zmluvou súvisiace, si budú doručovať na adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy. V prípade, že u niektorej zo zmluvných strán dôjde k zmene adresy pre doručovanie, je zmluvná strana, u ktorej zmena nastala, povinná túto skutočnosť bezodkladne písomne oznámiť druhej zmluvnej strane s uvedením novej adresy pre doručovanie. Zmluvné strany sa dohodli, že akákoľvek písomnosť, adresovaná druhej zmluvnej strane v súvislosti s touto zmluvou, sa bude považovať za doručенú aj dňom, kedy sa zásielka vráti odosielajúcej zmluvnej strane späť ako nedoručená.
- 13.12. Zmluvné strany potvrdzujú, že zmluva vrátane jej platných príloh je zrozumiteľná, nebola uzavretá v tiesni, že si ju pred podpisom prečítali a porozumeli jej obsahu, na dôkaz čoho zmluvu vlastnoručne podpísali.
- 13.13. Táto zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, z ktorých štyri si ponechá objednávatel' a dva zhotoviteľ'.
- 13.14. Zhotoviteľ je povinný na požiadanie vykonať spätný odber, recykláciu alebo opätovné použitie obalov, ktoré sú súčasťou dodania stavebného materiálu v záujme rešpektovania princípov „zeleného“ verejného obstarávania.
- 13.15. Povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo inej obdobnej zmluvy s Poskytovateľom príspevku/dotácie, a to najmä:
- a) povinnosť zhotoviteľa strpieť výkon kontroly/auditu/kontroly na mieste súvisiaceho s dodávaným tovarom, stavebnými prácami a službami, kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo inej obdobnej zmluvy

s Poskytovateľom príspevku/dotácie, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť,

- b) právo žiadateľa/prijímateľa bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy so zhotoviteľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi žiadateľom/prijímateľom a zhotoviteľom a výsledky kontroly poskytovateľa neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z tohto obstarávania,

13.16. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:

- Príloha č. 1 – Cenová ponuka uchádzača – nacenené zadanie, t.j. rozpočet stavby (žiadame predložiť aj vo formáte MS EXCEL!)
- Príloha č. 2 – Údaje o subdodávateľoch

V Rúbani, dňa ...1.6.2026


V Komárne, dňa 17.03.2026

Za Objednávateľa:



Ing. Štěpánka Zacharová
starostka obce

Za Zhotoviteľa:



Ing. Ladislav Nyers
konateľ spoločnosti

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby

MŠ Rúbaň, Rekonštrukcia Materskej školy – zlepšenie energetickej hospodárnosti

JKSO

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Obec Rúbaň

00309231

Projektant

Zhotoviteľ

Špeciálne cestné práce KOREKT spol.s.r.o.

34096116

SK2020399612

Spracoval

Horváth Zoltán

Rozpočet číslo

Dňa

9. 3. 2026

Položiek

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	7 378,53	8	Práce nadčas			13	GZS		0,00
2		Montáž	88 050,71	9	Bez pevnej podl.			14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	85 717,64	10	Kultúrna pamiatka			15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	25 251,18	11				16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	22 411,14					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	20 416,05					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		249 225,25	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		4 994,54

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

11.8.2025

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	254 219,79
24	DPH 23,00 % z 254 219,79	58 470,55

Cena s DPH (r. 23-24)

312 690,34

Prípochty a odpočty

	Dodávky objednávateľa	0,00
	Zaväzujúca doložka	0,00
	Príhodnenie	0,00

ROZPOČET

Stavba: MŠ Rúbaň, Rekonštrukcia Materskej školy – zlepšenie energetickej hospodárnosti

Objekt: Hlavné aktivity

Časť: Zateplenie obvodových stien a plášťa budovy

Objednávateľ: Obec Rúbaň

Zhotoviteľ: Špeciálne cestné práce KOREKT spol.s.r.o.

Spracoval: Horváth Zoltán

Miesto:

Dátum: 9. 3. 2026

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 63 647,51 0,000

6 Úpravy povrchov, podlahy, výplne 44 230,44 0,000

1	620991121	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	101,000	2,24	226,24	0,000
2	2834105000	Fólia zakrývacia LDPE, 0,007 mm, 4 x 5 m	m2	101,000	0,04	4,04	0,000
3	247710009000R	Páska samolepiaca PVC na zakrývanie okien	ks	5,000	2,23	11,15	0,000
4	011 610991112	Odstránenie zakrývacej fólie z otvorov	m2	101,000	1,00	101,00	0,000
5	622422331.S	Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň členitosti Ia II -30% škrabaných	m2	599,625	10,23	6 134,16	0,000
6	622451073R	Vyrovnanie podkladu pod KZS - obvodové steny- nanesením lepiacej malty v dvoch vrstvách na sklotextilnú výstužnú sieťku, hr. 50 mm	m2	265,470	5,77	1 531,76	0,000
7	622451075R	Vyrovnanie podkladu sokla pod KZS, nanesením lepiacej malty v dvoch vrstvách na sklotextilnú výstužnú sieťku, hr. 50 mm	m2	51,230	5,48	280,74	0,000
8	622451079R	Vyrovnanie podkladu ostiení, nadpraží a parapetov, komína a stien terasy pod KZS, nanesením lepiacej malty v dvoch vrstvách na sklotextilnú výstužnú sieťku, hr. 50 mm	m2	155,500	5,79	900,35	0,000
9	622481119.S	Potiahnutie vonkajších stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	599,625	9,70	5 816,36	0,000
10	625250713.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 200 mm, skrutkovacie kotvy, obvodové steny, omietka silikátová, hr.2mm	m2	265,470	79,48	21 099,56	0,000
11	625250553.S	Kontaktný zatepľovací systém XPS, soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 150 mm, skrutkovacie kotvy, omietka silikónová, hr. 2 mm	m2	51,230	57,42	2 941,63	0,000
12	625250701.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 30 mm, skrutkovacie kotvy, ostenia, nadpražia, parapety v úrovni fasády, omietka silikátová, hr.2mm	m2	96,000	42,57	4 086,72	0,000
13	625250541.S	Kontaktný zatepľovací systém XPS ostenia, nadpražia, parapety v úrovni sokla, hr. 30 mm, skrutkovacie kotvy, omietka silikónová, hr.2mm	m2	2,835	34,05	96,53	0,000
14	622464222	Baumit SilikatTop, škrabaná, hr. 2 mm, komína a stien terasy	m2	59,500	16,81	1 000,20	0,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 16 627,40 0,000

15	941941041.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	504,000	3,90	1 965,60	0,000
16	941941291.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	1 008,000	1,79	1 804,32	0,000
17	941944841.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového bez podláh šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	504,000	1,86	937,44	0,000
18	953842130.S	Vyvlozkovanie existujúceho komínového telesa výšky 9 m ohybnými nerezovými vložkami DN 200 mm	súb.	1,000	1 358,49	1 358,49	0,000
19	978015241.S	Otlčenie omietok vonkajších priečelí jednoduchých, s vyškrábaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 30 %, - 0,01600t	m2	599,625	1,00	599,63	0,000
20	978059631.S	vonkajších vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, - 0,08900t	m2	60,240	7,52	453,00	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
21	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	17,132	15,37	263,32	0,000
22	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	17,132	15,94	273,08	0,000
23	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	17,132	0,50	8,57	0,000
24	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	17,132	15,44	264,52	0,000
25	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	17,132	1,61	27,58	0,000
26	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	17,132	5,67	97,14	0,000
27	979089736.S	Poplatok za uloženie stavebného odpadu na recykláciu - tehly (17 01 02)	t	2,160	24,26	52,40	0,000
28	979089741.S	Poplatok za uloženie stavebného odpadu na recykláciu - dlaždice, obkladačky, keramika (17 01 03)	t	5,400	32,49	175,45	0,000
29	979089776.S	Poplatok za uloženie stavebného odpadu na recykláciu - zmiešané odpady (17 09 04)	t	9,572	88,51	847,22	0,000
30	979089715.S	Prenájom kontajneru 16 m3	ks	1,000	357,82	357,82	0,000
31	9449194-17	Ochrana vstupu OSB doskami 125x250cm - montáž	m2	18,750	6,12	114,75	0,000
32	607260000100	Doska OSB 3 Egger nebrúsené hrxlxš 10x2500x1250 mm, JAFHOLZ	m2	18,750	6,63	124,31	0,000
33	9449194-18	Ochrana vstupu OSB doskami 125x250cm - demontáž	m2	18,750	5,45	102,19	0,000
34	952903011	Čistenie fasád tlakovou vodou od prachu, usadenín a pavučín z úrovne terénu	m2	599,625	1,09	653,59	0,000
35	953947815	CAPATECT hliníková soklová lišta 200 mm	m	100,400	12,37	1 241,95	0,000
36	553610008400	Lišta soklová šírka 200 mm / 2 m, ETICS, CAPAROL	m	100,400	6,16	618,46	0,000
37	953995113	BAUMIT Rohová lišta z PVC	m	190,000	3,22	611,80	0,000
38	283410002900	Lišta rohová PVC opatrená mriežkou 100 x 150 mm, dl. 2500 mm, BAUMIT	m	190,000	0,82	155,80	0,000
39	953995161	BAUMIT Nasadzovacia lišta na soklový profil (plastová)	m	100,400	3,31	332,32	0,000
40	283410002700	Lišta nasadzovacia, plastový profil na soklový profil dl. 2500 mm, s odkvapovým nosom a integrovanou sklotextílnou mriežkou	m	100,400	1,97	197,79	0,000
41	953995411.S	Rohový profil so skrytou okapničkou	m	53,000	4,20	222,60	0,000
42	283410012400.S	Profil rohový z PVC s odkvapovým nosom a integrovanou mriežkou	m	53,000	5,31	281,43	0,000
43	953995416.S	Parapetný profil samolepiaci	m	43,000	5,01	215,43	0,000
44	283410012000	Profil parapetný LX-LPE, samolepiaci, s tesniacou páskou, dl. 2000 mm, JUB	m	43,000	1,92	82,56	0,000
45	953996121	PCI okenný APU profil s integrovanou tkaninou	m	212,000	6,05	1 282,60	0,000
46	6932012010	Profil okenný a dverový APU profil 6 mm + tkanina - 2,5 m, č. 45072610 PCI	m	212,000	2,63	557,56	0,000
47	981331111.S	Demolácia vysokých komínov a veží z tehlového muriva vykonávaná postupným rozbieraním, -1,80000t	m3	1,200	288,90	346,68	0,000

99 Presun hmôt HSV 2 789,67 0,000

48	999281111.1	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	53,917	51,74	2 789,67	0,000
----	-------------	---	---	--------	-------	----------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 2 303,38 0,000

713 Izolácie tepelné 1 841,64 0,000

49	713132132.S	Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, celoplošným prilepením, rímasy a markízy	m2	134,430	7,16	962,52	0,000
50	122202	STYRODUR 2800 C, hrúbka 30 mm, izolácia na báze extrudovaného polystyrénu	m2	137,119	6,19	848,77	0,000
51	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,672	45,17	30,35	0,000

767 Konštrukcie doplnkové kovové 164,86 0,000

52	767082405	Demontáž vlnkonosiča na ďalšie použitie	ks	1,000	1,95	1,95	0,000
----	-----------	---	----	-------	------	------	-------

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
53	767662120R	Spätná montáž vlnkonosiča	ks	1,000	2,16	2,16	0,000
54	767662130R	Demontáž oceľových rebrikov z fasády a z komína na ďalšie použitie	m	9,500	6,41	60,90	0,000
55	767833100R	Spätná montáž upravených oceľových rebrikov	m	9,500	7,42	70,49	0,000
56	767991991R	Úprava konštrukcie oceľových rebrikov pred spätnou montážou	m	9,500	3,09	29,36	0,000

769 Montáže vzduchotechnických zariadení 58,82 0,000

57	769082795.S	Demontáž krycej mriežky hranatej prierezu 0.360-0.795 m2, -0,0081 t	ks	2,000	2,45	4,90	0,000
58	769035084.S	Montáž krycej mriežky hranatej prierezu 0.360-0.795 m2	ks	2,000	7,93	15,86	0,000
59	429720201600.S	Mriežka krycia hranatá, rozmery šxv300x400 mm	ks	2,000	19,03	38,06	0,000

783 Nátery 238,06 0,000

60	783125130.S	Nátery oceľ.konstr. syntetické ľahkých C alebo veľmi ľahkých CC dvojnásobné - 70µm	m2	22,500	6,42	144,45	0,000
61	783125730.S	Nátery oceľ.konstr. syntetické ľahkých C alebo veľmi ľahkých CC základné - 35µm	m2	22,500	3,15	70,88	0,000
62	783904811.S	Ostatné práce odmastenie chemickými odhrdzavenie kovových konštrukcií	m2	22,500	1,01	22,73	0,000

M Práce a dodávky M 2 179,17 0,000

21-M Elektromontáže 59,32 0,000

63	210 21009625	Demontáž vonkajšieho osvetlenia	ks	4,000	5,07	20,28	0,000
64	210 21009620	Spätná montáž vonkajšieho osvetlenia	ks	4,000	9,76	39,04	0,000

22-M Montáže oznam. a zabezp. zariadení 10,26 0,000

65	220 220320391-1	Demontáž informačných tabúl z fasády, na ďalšie použitie	ks	1,000	2,21	2,21	0,000
66	220 220320391	Spätná montáž informačných tabúl na zavesené závitové tyče - kotvené do pôvodnej steny chemickou kotvou	ks	1,000	8,05	8,05	0,000

OST Ostatné - Zariadenie staveniska 2 109,59 0,000

67	000600013	Zariadenie staveniska - prevádzkové sklady	eur	1,000	672,26	672,26	0,000
68	000600021	Zariadenie staveniska - prevádzkové oplotenie staveniska	eur	1,000	712,22	712,22	0,000
69	000600042	Zariadenie staveniska - sociálne zariadenia	eur	1,000	725,11	725,11	0,000

Celkom 68 130,06 0,000

ROZPOČET

Stavba: MŠ Rúbaň, Rekonštrukcia Materskej školy – zlepšenie energetickej hospodárnosti

Objekt: Hlavné aktivity

Časť: Zateplenie/výmena strechy

Objednávateľ: Obec Rúbaň

Zhotoviteľ: Špeciálne cestné práce KOREKT spol.s.r.o.

Miesto:

Spracoval: Horváth Zoltán

Dátum: 9. 3. 2026

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV		Práce a dodávky HSV				1 627,83	0,000
4		Vodorovné konštrukcie				1 327,48	0,000
1	417321515.S	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	m3	2,250	161,89	364,25	0,000
2	417351115.S	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	30,000	20,94	628,20	0,000
3	417351116.S	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	30,000	5,55	166,50	0,000
4	417361821.S	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0,090	1 872,57	168,53	0,000
99		Presun hmôt HSV				300,35	0,000
5	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	6,069	49,49	300,35	0,000
PSV		Práce a dodávky PSV				43 248,61	0,000
711		Izolácie proti vode a vlhkosti				1 333,98	0,000
6	711131102.S	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú	m2	675,300	0,68	459,20	0,000
7	693110001200	Geotextília polypropylénová Tatratex GTX N PP 300, šírka 1,75-3,5 m, dĺžka 90 m, hrúbka 2,7 mm, netkaná, MIVA	m2	688,806	1,27	874,78	0,000
712		Izolácie striech				11 742,84	0,000
8	712290010.S	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	698,148	1,24	865,70	0,000
9	283230007300	Parozábrana FATRAFOL Fatrapar E, hr. 0,15 mm, š. 2 m, materiál na báze PO - modifikovaný PE, FATRA IZOLFA	m2	709,065	0,48	340,35	0,000
10	712370070.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju	m2	675,300	7,54	5 091,76	0,000
11	283220002000	Hydroizolačná fólia PVC-P FATRAFOL 810, hr. 1,5 mm, š. 1,3 m, izolácia plochých striech, farba sivá, FATRA IZOLFA, na strechu, horné a bočné časti atík (alt. ekvivalent)	m2	709,065	7,60	5 388,89	0,000
12	998712101	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	t	1,482	37,88	56,14	0,000
713		Izolácie tepelné				28 088,90	0,000
13	713144030.S	Montáž tepelnej izolácie na atiku polystyrénom prikotvením	m2	205,300	6,87	1 410,41	0,000
14	283750001600	Doska XPS STYRODUR 3000 CS hr. 30 mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy, ISOVER - dodávka na horné a bočné časti atík	m2	205,300	6,87	1 410,41	0,000
15	713142255.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, rozloženéj v dvoch vrstvách, prikotvením	m2	470,000	8,76	4 117,20	0,000
16	283720009400	Doska EPS 150S hr. 180 mm, na zateplenie plochej strechy, dvojvrstvovo	m2	940,000	22,31	20 971,40	0,000
17	998713101.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	4,226	42,47	179,48	0,000
764		Konštrukcie klampiarske				2 082,89	0,000
18	764339810	Demontáž lemovania komínov na vlnitej alebo hladkej krytine v ploche, so sklonom do 30° -0,00720t	m2	2,820	3,42	9,64	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
19	764171271.S	Lemovanie komína na ploche z PZf plechu	m2	2,820	81,01	228,45	0,000
20	764454801	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 75 a 100 mm, -0,00226t, vrátane objímok	m	19,600	1,17	22,93	0,000
21	764751212	Odpadová rúra zvodová kruhová rovná DN 100 mm MASLEN, (alt. ekvivalent)	m	19,600	33,70	660,52	0,000
22	764430840.S	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t	m	31,000	1,75	54,25	0,000
23	764731114.S	Oplechovanie múrov, atík, nadmuroviek zo zvitkov pozink farebný, r.š. 400 mm	m	31,000	35,01	1 085,31	0,000
24	998764101.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,234	93,12	21,79	0,000

M Práce a dodávky M 23 248,32 0,000

21-M-1 Elektromontáže - bleskozvod 9 140,17 0,000

25	210220001.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn drôt zvodový Ø 8-10	m	124,000	3,26	404,24	0,000
26	354410054700.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 8 mm	kg	52,080	2,16	112,49	0,000
27	210220003.S	Skrytý zvod pri zatepľovacom systéme FeZn Ø 10	m	72,000	21,09	1 518,48	0,000
28	345710009300.S	Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 32	m	72,000	1,93	138,96	0,000
29	345710038300.S	Príchytka z PVC pre elektroinštal. rúrky d 32 mm pre povrchovú montáž s 2 skrútkami	ks	72,000	0,72	51,84	0,000
30	354410054800.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	47,520	2,27	107,87	0,000
31	210220050.S	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	12,000	1,14	13,68	0,000
32	354410064700.S	Štítok orientačný nerezový na zvody Ø	ks	12,000	0,79	9,48	0,000
33	210220204.S	Zachytávacia tyč FeZn bez osadenia JP 10, JP 15, JP 20	ks	3,000	8,93	26,79	0,000
34	354410023100.S	Tyč zachytávacia FeZn na upevnenie do muríva označenie JP 15	ks	3,000	10,22	30,66	0,000
35	210220220	Držiak zachytávacej tyče FeZn DJ1-8	ks	12,000	10,54	126,48	0,000
36	3544215800	Horný držiak zachytávacej tyče oceľový žiarovo zinkovaný označenie DJ 4 h	ks	3,000	6,27	18,81	0,000
37	3544215900	Spodný držiak zachytávacej tyče oceľový žiarovo zinkovaný označenie DJ 4 d	ks	3,000	9,12	27,36	0,000
38	3544215801	Horný držiak zachytávacej tyče oceľový žiarovo zinkovaný DJ-o 100/6 mm /	ks	3,000	11,07	33,21	0,000
39	3544215901	Dolný držiak zachytávacej tyče oceľový žiarovo zinkovaný DJ-o 100/6 mm /	ks	3,000	7,29	21,87	0,000
40	210220230.S	Ochranná strieška FeZn	ks	6,000	3,14	18,84	0,000
41	354410024900.S	Strieška FeZn ochranná horná označenie OS 01	ks	3,000	2,50	7,50	0,000
42	354410025100.S	Strieška FeZn ochranná spodná označenie OS 04	ks	3,000	2,61	7,83	0,000
43	210220241.S	Svorka FeZn križová SK a diagonálna križová DKS	ks	30,000	3,79	113,70	0,000
44	354410002500.S	Svorka FeZn križová označenie SK	ks	30,000	1,18	35,40	0,000
45	210220243.S	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	128,000	2,81	359,68	0,000
46	354410003400.S	Svorka FeZn spojovacia označenie SS 2 skrútky s príloškou	ks	128,000	0,60	76,80	0,000
47	210220246.S	Svorka FeZn na odkvapová SO	ks	32,000	3,92	125,44	0,000
48	EBL000000254	Svorka pripojovacia SOc FeZn odkvapová	ks	32,000	1,07	34,24	0,000
49	210220247.S	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	12,000	3,72	44,64	0,000
50	354410004300.S	Svorka FeZn skúšobná označenie SZ	ks	12,000	1,79	21,48	0,000
51	210220252.S	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR 01, SR 02 (pásovina do 120 mm2)	ks	48,000	3,56	170,88	0,000
52	354410000700.S	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia označenie SR 02 (M8) s podložkou	ks	48,000	1,17	56,16	0,000
53	210220306	Izolovaný nástavec zbernej tyče IN-ZBT(30/6x2000 mm)	ks	3,000	14,32	42,96	0,000
54	3544247050	Nástavec k zachytávacej tyči 30/6x2000 mm	ks	3,000	12,71	38,13	0,000
55	210221040	Izolovaná konzola zachytávača blesku	ks	3,000	10,29	30,87	0,000
56	3544246060	Izolovaná konzola (držiak) zachytávača blesku 30 x 30 x 1000 mm	ks	3,000	20,31	60,93	0,000
57	210221040.S	Konzola na hmoždinky dĺžka 220 mm	ks	3,000	9,72	29,16	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
58	210222101.S	Podpery vedenia FeZn na plochú strechu PV21, pre vonkajšie práce	ks	120,000	1,71	205,20	0,000
59	354410034800.S	Podpera vedenia FeZn na ploché strechy označenie PV 21 oceľ	ks	120,000	3,55	426,00	0,000
60	354410034900.S	Podložka plastová k podpere vedenia FeZn označenie podložka k PV 21	ks	120,000	1,79	214,80	0,000
61	210222104.S	Podpery vedenia FeZn na plechové strechy PV23, PV24, pre vonkajšie práce	ks	60,000	2,57	154,20	0,000
62	354410037300.S	Podpera vedenia FeZn na plechové strechy označenie PV 23, na atike	ks	60,000	0,70	42,00	0,000
63	354410067000.S	Tesniaci set	ks	60,000	1,48	88,80	0,000
64	210222107.S	Podpery vedenia FeZn PV17 na zateplené fasády, pre vonkajšie práce	ks	102,000	4,55	464,10	0,000
65	311310008520.S	Hmoždinka 12x160 rámová KPR	ks	102,000	0,19	19,38	0,000
66	354410034000.S	Podpera vedenia FeZn na zateplené fasády označenie PV 17-1	ks	102,000	0,84	85,68	0,000
67	210222240.S	Svorka FeZn k zachytávacej, uzemňovacej tyči SJ, pre vonkajšie práce	ks	48,000	3,92	188,16	0,000
68	354410001500.S	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 01	ks	48,000	1,75	84,00	0,000
69	210222280.S	Uzemňovacia tyč FeZn ZT, pre vonkajšie práce	m	24,000	18,78	450,72	0,000
70	354410055700.S	Tyč uzemňovacia FeZn označenie ZT 2 m	ks	24,000	25,14	603,36	0,000
71	220111776.S	Vedenie uzeňovacie z FeZn drôtu do 120 mm ² v zemi	m	72,000	11,41	821,52	0,000
72	EBL000000105	Páska uzemňovacia 30x4mm FeZn	kg	72,000	3,03	218,16	0,000
73	220260007.S	Krabica KO 125 pod omietku, upevnenie do pripraveného lôžka, zhot. otvorov, bez svoriek a zapojenia	ks	12,000	8,36	100,32	0,000
74	EKR000000153	Krabica inštalčná KO 125 E KA 153x153x77mm pod omietku s viečkom sivá	ks	12,000	5,28	63,36	0,000
75	330010207	Dvíhacie zariadenie do 12 m výšky	ks	12,000	58,66	703,92	0,000
76	460490011.R	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 22 cm	m	72,000	0,70	50,40	0,000
77	KXX00000047R	Fólia výstražná 300x0,08mm 250m PE červená blesk	m	72,000	0,16	11,52	0,000
78	MV	Murárske výpomoci	%	75,000	0,64	47,98	0,000
79	PM	Podružný materiál	%	75,000	1,82	136,39	0,000
80	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	75,000	0,58	43,34	0,000

46-M
Zemné práce pri extr.mont.prácach
11 223,20
0,000

81	460010022	Vytýčenie trasy káblového vedenia v zastavanom teréne pre zemiaku sústavu objektu	km	0,160	42,26	6,76	0,000
82	2462061000	Email olejový vonkajší biely Emolex O 2117 (alt.ekvivalent)	kg	0,050	17,99	0,90	0,000
83	2462061900	Email olejový vonkajší červený Emolex O 2117 (alt.ekvivalent)	kg	0,050	18,01	0,90	0,000
84	5839500600	Značka meračská povrch m 1 l/1	ks	1,000	3,46	3,46	0,000
85	5921850000	Krajník betónový pre značky ABK 20-25 50x25x10	ks	1,000	6,49	6,49	0,000
86	460070104.S	Jama pre ulož. pás. uzemň. FeZn 2000x250x3 mm a ryha pre zemný pásik FeZn 30x4 mm. zemina tr. 4	ks	12,000	467,26	5 607,12	0,000
87	460200164	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 4	m	160,000	18,72	2 995,20	0,000
88	460490011.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 22 cm	m	160,000	0,73	116,80	0,000
89	KXX000000475	Fólia výstražná 300x0,08mm 250m PE červená blesk	m	160,000	0,16	25,60	0,000
90	460510002	Úplné zriadenie a osadenie káblového priestupu z betónovej rúry svetlosti do 20 cm bez zemných prác	m	30,000	6,82	204,60	0,000
91	5922153400	Rúra betónová pre dažďové odpadné vody TBP 3-20 Ms 20/100/3	ks	30,000	25,61	768,30	0,000
92	460560164	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 4	m	160,000	3,68	588,80	0,000
93	460600001	Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť	m3	9,000	9,23	83,07	0,000
94	460620014	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	80,000	3,63	290,40	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
95	3692900022.2	Uzemňovací pás FeZn 30 x 4 mm	m	160,000	3,28	524,80	0,000

HZS		Hodinové zúčtovacie sadzby				2 884,95	0,000
96	HZS-001	Vytyčovanie trás výkopov v prehľadnom teréne	hod	10,000	36,80	368,00	0,000
97	HZS-002	Odkúšanie (premeranie)zemného odporu zariadenia	hod	12,000	47,20	566,40	0,000
98	HZS-003	Prvá odborná prehliadka odborná skúška (revízia !)	hod	30,000	23,30	699,00	0,000
99	HZS-004	Demontáž starého bleskozvodu	hod	25,000	40,11	1 002,75	0,000
100	HZS-005	Likvidácia odpadu s dokladovaním	hod	10,000	24,88	248,80	0,000

Celkom

68 124,76

0,000

ROZPOČET

Stavba: MŠ Rúbaň, Rekonštrukcia Materskej školy – zlepšenie energetickej hospodárnosti

Objekt: Hlavné aktivity

Časť: Výmena otvorových výplní

Objednávateľ: Obec Rúbaň

Zhotoviteľ: Špeciálne cestné práce KOREKT spol.s.r.o.

Miesto:

Spracoval: Horváth Zoltán

Dátum: 9. 3. 2026

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 4 328,76 0,000

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 1 661,91 0,000

1	622421131	Vyspravenie vnútorného ostenia a nadpražia otvorov vnútornou vápennocementovou omietkou, po výmene otvor. konštrukcií	m2	93,000	17,87	1 661,91	0,000
---	-----------	---	----	--------	-------	----------	-------

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 2 666,85 0,000

2	968081112.S	Vyvesenie plastového okenného krídla do suti plochy do 1, 5 m2, -0,01400t	ks	12,000	0,64	7,68	0,000
3	968081113.S	Vyvesenie plastového okenného krídla do suti plochy nad 1, 5 m2, -0,02000t	ks	54,000	1,16	62,64	0,000
4	968081125.S	Vyvesenie plastového dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02600t	ks	1,000	1,40	1,40	0,000
5	968081126.S	Vyvesenie plastového dverného krídla do suti plochy nad 2 m2, -0,03000t	ks	8,000	1,74	13,92	0,000
6	968082354.S	Vybúranie plastových rámov okien dvojitých, plochy do 1 m2, -0,07400t	m2	4,050	21,31	86,31	0,000
7	968082355.S	Vybúranie plastových rámov okien dvojitých, plochy cez 1 do 2 m2, -0,06000t	m2	6,720	14,87	99,93	0,000
8	968082356.S	Vybúranie plastových rámov okien dvojitých, plochy cez 2 do 4 m2, -0,05200t	m2	68,040	11,29	768,17	0,000
9	968082455.S	Vybúranie plastových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,08400t	m2	1,680	10,17	17,09	0,000
10	968082456.S	Vybúranie plastových dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06200t	m2	21,053	9,70	204,21	0,000
11	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	3,554	15,37	54,62	0,000
12	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	7,373	15,94	117,53	0,000
13	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	7,373	0,50	3,69	0,000
14	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	7,373	15,44	113,84	0,000
15	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	7,373	1,61	11,87	0,000
16	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	7,373	5,67	41,80	0,000
17	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	7,373	144,06	1 062,15	0,000

PSV Práce a dodávky PSV 47 130,88 0,000

764 Konštrukcie klampiarske 1 007,96 0,000

18	764410350.S	Oplechovanie parapetov z hliníkového Al plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm	m	43,000	21,12	908,16	0,000
19	5537300104R	Koncovka parapety biela, pár	ks	38,000	0,51	19,38	0,000
20	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	43,000	1,80	77,40	0,000
21	998764102.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,034	88,87	3,02	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

766

Konštrukcie stolárske

45 992,72

0,000

22	766621400.S	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	222,050	17,73	3 936,95	0,000
23	611410000/No1	Okno plastové, jednokridlové, OS, šír. x výš. 900x900mm, bielej farby, rám min. 6 komorový, izolačné trojsklo Ug = 0,6 W/m2K, TGI rámikom, Uw = 0,98 W/m2K, bezpečnostná fólia	ks	5,000	338,91	1 694,55	0,000
24	611410000/No2	Okno plastové, jednokridlové, šír. x výš. 1200x900mm, OS, bielej farby, rám min. 6 komorový, izolačné trojsklo Ug = 0,6 W/m2K, TGI rámikom, Uw = 0,98 W/m2K, bezpečnostná fólia	ks	5,000	499,25	2 496,25	0,000
25	611410000/No3	Okno plastové, dvojdielne, šír. x výš. 1200x2100mm, OS, bielej farby, rám min. 6 komorový, izolačné trojsklo Ug = 0,6 W/m2K, TGI rámikom, Uw = 0,98 W/m2K, bezpečnostná fólia	ks	27,000	952,00	25 704,00	0,000
26	611410000/No4	Okno plastové, dvojkrídlové,, šír. x výš. 1600x825mm, OS, bielej farby, rám min. 6 komorový, izolačné trojsklo Ug = 0,6 W/m2K, TGI rámikom, Uw = 0,98 W/m2K, bezpečnostná fólia	ks	1,000	502,84	502,84	0,000
27	766641161.S	Montáž dverí plastových, vchodových, 1 m obvodu dverí	m	47,000	19,93	936,71	0,000
28	283290008600.S	Fólia paropriepustná tesniaca polymér-flísová, š. 235 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva z exteriéru	m	47,000	4,75	223,25	0,000
29	283290009200.S	Fólia paronepriepustná tesniaca polymér-flísová, š. 235 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva z interiéru	m	47,000	4,33	203,51	0,000
30	611420000/Nd1	Dvere plastové jednokridlové, šxv 800x2100 mm, O, bielej farby, rám 6 komorový, šírka 70mm, Uf = 1,6 W/(m2.K), plné	ks	1,000	558,74	558,74	0,000
31	611420000/Nd2	Dvere plastové jednokridlové, šxv 1200x2100 mm, O, bielej farby, rám 6 komorový, šírka 70mm, Uf = 1,6 W/(m2.K), plné	ks	2,000	708,63	1 417,26	0,000
32	611420000/Nd3	Dvere plastové dvojkrídlové, šxv 1500x2175 mm, O, bielej farby, rám 6 komorový, šírka 70mm, Uf = 1,6 W/(m2.K), zasklenie bezpečnostné izolačné trojsklo	ks	1,000	772,81	772,81	0,000
33	611420000/Nd4	Dvere plastové dvojkrídlové, šxv 1500x2500 mm, s nadsvetlíkom O, bielej farby, rám 6 komorový, šírka 70mm, Uf = 1,6 W/(m2.K), zasklenie bezpečnostné izolačné trojsklo	ks	1,000	825,29	825,29	0,000
34	611420000/ZS1	Zasklená stena plastový profil, šxv 3000x3000 mm, s nadsvetlíkom + dvere dvojkrídlové šxv 1400x2125 O, bielej farby, rám 6 komorový, šírka 70mm, Uf = 1,6 W/(m2.K), zasklenie bezpečnostné izolačné trojsklo	ks	1,000	5 514,06	5 514,06	0,000
35	766694980.S	Demontáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky do 1600 mm, -0,003t	ks	38,000	1,85	70,30	0,000
36	766694141.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 1000 mm	ks	5,000	8,87	44,35	0,000
37	766694142.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm	ks	33,000	11,41	376,53	0,000
38	611560000400.S	Parapetná doska plastová, šírka 300 mm, komôrková vnútorná, biela	m	42,900	16,27	697,98	0,000
39	998766101.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	t	0,414	41,89	17,34	0,000

784

Maľby

130,20

0,000

40	784452811.S	Oprava, maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ostenia, nadpražia, parapety, ručne nanášaná, jednofarebná jednonásobná na jemnozmný podklad výšky do 3,80 m	m2	93,000	1,40	130,20	0,000
----	-------------	--	----	--------	------	--------	-------

Celkom

51 459,64

0,000

ROZPOČET

Stavba: MŠ Rúbaň, Rekonštrukcia Materskej školy – zlepšenie energetickej hospodárnosti

Objekt: Podaktivity

Časť: Opatrenia na zachovanie a vytvorenie miest hniezdenia alebo úkrytu chráneného živočícha

Objednávateľ: Obec Rúbaň

Zhotoviteľ: Špeciálne cestné práce KOREKT spol.s.r.o.

Spracoval: Horváth Zoltán

Miesto:

Dátum: 9. 3. 2026

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV	Práce a dodávky HSV	374,99	0,000
------------	----------------------------	---------------	--------------

9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	374,99	0,000
----------	--	---------------	--------------

1	953923023.S	Montáž hniezda na budovy pre vtáctvo (lastovičky a belorítky) z drevobetónu s 3 a viac hniezdami	ks	4,000	8,99	35,96	0,000
2	591820001190	Vtáčie hniezdo BNB Box APZ-1/2 pre belorítky, dvojhniezdo, drevobetón, šxvxhr 520x160x175 mm	ks	2,000	25,22	50,44	0,000
3	591820001210	Vtáčie hniezdo BNB Box APZ-2 pre lastovičky, jednohniezdo, drevobetón, pravé, šxvxhr 170x240x120 mm	ks	2,000	12,78	25,56	0,000
4	953993011.S	Montáž hniezdnej budky na budovy pre vtáctvo z polystyrénu s 1 až 3 komorami	ks	2,000	9,67	19,34	0,000
5	283810004110	Hniezdna budka pre vtáky BAT-MAN APUS3 XPS trojkomorová pre dážďovníky, polystyrén, šxvxhr 1000x150x160 mm	ks	2,000	32,27	64,54	0,000
6	953993012.S	Montáž hniezdnej budky na budovy pre vtáctvo z polystyrénu so 4 a viac komorami	ks	1,000	12,58	12,58	0,000
7	283810004120	Hniezdna budka pre vtáky BAT-MAN APUS4 XPS štvorkomorová pre dážďovníky, polystyrén, šxvxhr 600x300x160 mm	ks	1,000	42,19	42,19	0,000
8	953993052.S	Montáž budky na budovy pre netopiere z polystyrénu s 2 a viac komorami	ks	2,000	12,36	24,72	0,000
9	283810004190	Budka pre netopiere BAT-MAN MAXI-B XPS dvojkomorová, polystyrén, šxvxhr 1000x500x100 mm	ks	2,000	49,83	99,66	0,000

Celkom	374,99	0,000
---------------	---------------	--------------

ROZPOČET

Stavba: MŠ Rúbaň, Rekonštrukcia Materskej školy – zlepšenie energetickej hospodárnosti

Objekt: Podaktivity

Časť: Fotovoltické zariadenie

Objednávateľ: Obec Rúbaň

Zhotoviteľ: Špeciálne cestné práce KOREKT spol.s.r.o.

Miesto:

Spracoval: Horváth Zoltán

Dátum: 9. 3. 2026

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
PSV		Práce a dodávky PSV				81,13	0,000
712		Povlakové krytiny				45,87	0,000
1	712363122	Vytvorenie prestupov na streche povl. krytiny pre káblové vedenie, 6 kus solárnych káblov	ks	1,000	45,87	45,87	0,000
713		Izolácie tepelné				35,26	0,000
2	713531005	Tesnenie prestupov káblov, plocha otvoru 0,005-0,01 m2, zaplnenie 30%, protipožiarnou penou EI60-120	ks	1,000	35,26	35,26	0,000
M		Práce a dodávky M				31 534,41	0,000
21-M		Elektromontáže				31 534,41	0,000
3	2023002	Solárny kábel 1x6mm2 voľne	ks	140,000	1,10	154,00	0,000
4	2023003	Solárny kábel 1x6mm2	ks	140,000	1,59	222,60	0,000
5	2023005	Rozhranie komunikačné HUAWEI SmartLogger 3000A01EU bez MBUS	ks	1,000	150,48	150,48	0,000
6	2023012	Podružný materiál	ks	1,000	278,74	278,74	0,000
7	2023006	Rozhranie komunikačné HUAWEI SmartLogger 3000A01EU bez MBUS	ks	1,000	417,62	417,62	0,000
8	2023006	Zapojenie rozvádzača FV/DC s ochranamy	ks	1,000	388,11	388,11	0,000
9	2023007	Rozvádzač FV/DC s ochranamy	ks	1,000	1 309,45	1 309,45	0,000
10	2023008	Elektro revízia	ks	1,000	327,68	327,68	0,000
11	2023009	MC4 konektor-samec, samica	ks	20,000	2,42	48,40	0,000
12	2023010	Zapojenie konektora MC4	ks	20,000	1,96	39,20	0,000
13	210020501.S	Káblový žľab (typ ELV) otvorený 100/60, vrátane kolien a T kusov	m	40,000	13,39	535,60	0,000
14	KZL000000151	Žľab káblový M2 100/50 100x50mm 2m s vekom	ks	40,000	17,88	715,20	0,000
15	210501005.S	Prípravné práce pred zahájením montáže fotovoltických systémov	kpl	20,000	319,46	6 389,20	0,000
16	2023011	Zdvíhacia technika	d	16,000	28,43	454,88	0,000
17	210501055.S	Montáž konštrukcie pre kotvenie fotovoltických panelov na plochú strechu	ks	5,000	34,65	173,25	0,000
18	WTCH_R	Sapró FVE konštrukcia na rovnú strechu CORAB PB-094.1 pre 4 FV panely 15st. horizontálne	ks	5,000	137,60	688,00	0,000
19	210501101.S	Montáž a stringovanie fotovoltického panelu maloformátového	ks	20,000	19,06	381,20	0,000
20	210501131.S	Montáž zariadení pre monitorovanie a odpínanie fotovoltických panelov	ks	20,000	13,96	279,20	0,000
21	346510005160.S	Optimizér pre monitorovanie a optimalizáciu fotovoltických panelov	ks	20,000	53,42	1 068,40	0,000
22	210501213.S	Montáž rozvádzača pre lokálny fotovoltický zdroj do 63 A	ks	1,000	537,21	537,21	0,000
23	374310019100	Merací transformátor - 250/5	ks	3,000	86,13	258,39	0,000
24	1699900000	Panel fotovoltický monokryštalický 460wp	ks	20,000	155,19	3 103,80	0,000
25	346510002130	Fotovoltický rozvádzač pre On-Grid lokálny fotovoltický zdroj do výkonu 40A/3F, sieťová ochrana (U,F,T), GEEA	ks	1,000	1 608,41	1 608,41	0,000
26	210501265.S	Montáž fotovoltického striedača trojfázového pre komerčné inštalácie	ks	1,000	160,02	160,02	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
27	346510000730	Fotovoltaický striedač pre komerčné inštalácie, 3-fázový Huawei 30KTL-M3	ks	1,000	2 542,26	2 542,26	0,000
28	346510000102.R	Battery-box HV s počtom modulov 9, s výkonom 11,52 kW + doprava a montáž	ks	1,000	6 800,24	6 800,24	0,000
29	210501285.S	Zhotovenie štruktúrovanej kabeláže na strane fotovoltaického striedača trojfázového pre komerčné inštalácie	súb .	1,000	415,32	415,32	0,000
30	210800163.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x16	m	15,000	2,95	44,25	0,000
31	KPE000000132	Kábel pevný CYKY-J 5x16 pvc čierny	m	15,000	11,38	170,70	0,000
32	210800615.S	Vodič medený uložený voľne H07V-K (CYA) 450/750 V 16	m	180,000	1,15	207,00	0,000
33	341310009300.S	Vodič medený flexibilný H07V-K 16 mm2	m	180,000	2,53	455,40	0,000
34	210810099.S	Kábel medený silový uložený voľne 1-CYKY 0,6/1 kV 5x70 pre vonkajšie práce	m	60,000	3,06	183,60	0,000
35	341110002200.S	Kábel medený CYKY-J 5C x 6 mm2	m	60,000	9,43	565,80	0,000
36	210881049.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,6/1,0 kV 5x6	m	60,000	1,32	79,20	0,000
37	341610017100.S	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 5x6 mm2 RE	m	60,000	6,36	381,60	0,000

Celkom

31 615,54

0,000

ROZPOČET

Stavba: MŠ Rúbaň, Rekonštrukcia Materskej školy – zlepšenie energetickej hospodárnosti

Objekt: Podaktivity

Časť: Rekuperácia

Objednávateľ: Obec Rúbaň

Zhotoviteľ: Špeciálne cestné práce KOREKT spol.s.r.o.

Miesto:

Spracoval: Horváth Zoltán

Dátum: 9. 3. 2026

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 461,84 0,000

9 Ostatné konštrukcie a práce 461,84 0,000

1	013 97805-97	Zhotovenie prestupov v obvodovej stene pre rekuperačné jednotky a mriežky	ks	8,000	48,70	389,60	0,000
2	953997962.S	Montáž hranatej plastovej vetracej mriežky plochy nad 0,06 m2	ks	8,000	3,16	25,28	0,000
3	429720338200.S	Mriežka ventilačná plastová, hranatá so sieťkou, rozmery šxvxhr 350x350x15 mm	ks	8,000	5,87	46,96	0,000

PSV Práce a dodávky PSV 5 123,14 0,000

769 Montáž vzduchotechnických zariadení 5 123,14 0,000

4	769052000.R	Montáž rekuperačnej jednotky na stenu prietok 15 / 40 m3/h	ks	8,000	85,48	683,84	0,000
5	429440000100.R	Decentrálna rekuperácia VORTICE HRW 40 MONO EVO HCS DN 160mm	ks	8,000	538,23	4 305,84	0,000
6	998769203	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	%	75,000	1,78	133,46	0,000

Celkom 5 584,98 0,000

ROZPOČET

Stavba: MŠ Rúbaň, Rekonštrukcia Materskej školy – zlepšenie energetickej hospodárnosti

Objekt: Podaktivity

Časť: Vonkajšie žalúzie

Objednávateľ: Obec Rúbaň

Zhotoviteľ: Špeciálne cestné práce KOREKT spol.s.r.o.

Miesto:

Spracoval: Horváth Zoltán

Dátum: 9. 3. 2026

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

PSV	Práce a dodávky PSV					10 710,78	0,000
------------	----------------------------	--	--	--	--	------------------	--------------

767	Konštrukcie doplnkové kovové					10 710,78	0,000
------------	-------------------------------------	--	--	--	--	------------------	--------------

1	767660105.S	Montáž hliníkovej vonkajšej žalúzie od šírky 80 cm do 140 cm a dĺžky 160 cm na stenu alebo ostenie	ks	10,000	24,27	242,70	0,000
2	611530011300.S	Žalúzie exteriérové hliníkové C-80, šxl 900x900 mm	ks	5,000	155,81	779,05	0,000
3	611530018500.S	Žalúzie exteriérové hliníkové C-80, šxl 1200x900 mm	ks	5,000	174,53	872,65	0,000
4	767660106.S	Montáž hliníkovej vonkajšej žalúzie od šírky 80 cm do 140 cm a dĺžky 260 cm na stenu alebo ostenie	ks	27,000	34,72	937,44	0,000
5	611530019700.S	Žalúzie exteriérové hliníkové C-80, šxl 1200x2100 mm	ks	27,000	281,40	7 597,80	0,000
6	767660110.S	Montáž hliníkovej vonkajšej žalúzie od šírky 140 cm do 180 cm a dĺžky 160 cm na stenu alebo ostenie	ks	1,000	30,66	30,66	0,000
7	611530025800.R	Žalúzie exteriérové hliníkové C-80, šxl 1600x825 mm	ks	1,000	215,71	215,71	0,000
8	998767101.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,592	58,73	34,77	0,000

Celkom						10 710,78	0,000
---------------	--	--	--	--	--	------------------	--------------

ROZPOČET

Stavba: MŠ Rúbaň, Rekonštrukcia Materskej školy – zlepšenie energetickej hospodárnosti

Objekt: Podaktivity

Časť: Nádrže na dažďovú vodu podzemné vrátane čerpadla

Objednávateľ: Obec Rúbaň

Zhotoviteľ: Špeciálne cestné práce KOREKT spol.s.r.o.

Miesto:

Spracoval: Horváth Zoltán

Dátum: 9. 3. 2026

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 1 875,88 0,000

1 Zemné práce 186,59 0,000

1	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	4,988	15,92	79,41	0,000
2	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	4,988	1,07	5,34	0,000
3	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	4,988	4,69	23,39	0,000
4	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	4,988	0,51	2,54	0,000
5	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	1,663	9,55	15,88	0,000
6	174201101.S	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	2,494	2,08	5,19	0,000
7	583410004100.S	Štrkodrva frakcia 0-22 mm	t	2,494	21,99	54,84	0,000

2 Zakladanie 97,16 0,000

8	273321312.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	0,353	130,57	46,09	0,000
9	273351217.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	1,155	22,61	26,11	0,000
10	273351218.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	1,155	7,08	8,18	0,000
11	273362422.S	Výstuž základových dosiek zo zväz. sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	3,525	4,76	16,78	0,000

8 Rúrové vedenie 1 557,47 0,000

12	894170100.S	Osadenie podzemnej plastovej nádrže na dažďovú vodu do 1700 l	ks	1,000	140,28	140,28	0,000
13	562410001060	Podzemná nádrž, žumpa samonosná plochá Platin 1500 l, na zber a využitie dažďovej vody, plastová, MANADA TRADING	ks	1,000	764,87	764,87	0,000
14	562410001310	Vonkajšia prípojka na vodu, MANADA TRADING	ks	1,000	51,26	51,26	0,000
15	562410001350	Teleskopický vyrovnávací poklop MINI s pochôdnym PE poklopom, MANADA TRADING	ks	1,000	124,52	124,52	0,000
16	562410001400	Filtračná sada 1 pre nádrže CARAT a PLATIN XL, (vtokové hrdlo s ochranou proti víreniu vody, prepádový sifón, ochrana proti vniknutiu zvierať), pripojenie DN 100, MANADA TRADING	ks	1,000	86,12	86,12	0,000
17	562410001530	Technická sada Garden Jet obsahuje: záhradné čerpadlo Jet 700, sacia súprava s 12,5 m (1") hadicou, prípojka na vodu (príprava na zavlažovací systém), MANADA TRADING	ks	1,000	390,42	390,42	0,000

99 Presun hmôt HSV 34,66 0,000

18	998011002.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	3,401	10,19	34,66	0,000
----	-------------	---	---	-------	-------	-------	-------

Celkom 1 875,88 0,000

ROZPOČET

Stavba: MŠ Rúbaň, Rekonštrukcia Materskej školy – zlepšenie energetickej hospodárnosti

Objekt: Podaktivity

Časť: Výsadba stromov v okolí budovy

Objednávateľ: Obec Rúbaň

Zhotoviteľ: Špeciálne cestné práce KOREKT spol.s.r.o.

Miesto:

Spracoval: Horváth Zoltán

Dátum: 9. 3. 2026

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV	Práce a dodávky HSV	576,97	0,000
------------	----------------------------	---------------	--------------

1	Zemné práce	576,97	0,000
----------	--------------------	---------------	--------------

1	183104113.S	Kopanie jamky pre sadenice priemer 250 mm, hĺbky 250 mm v pôde nezaburinenej, zemina tr. 3	ks	44,000	0,48	21,12	0,000
2	184004611.S	Výsadba kríkov v jutovom obale priemeru do 200 mm	ks	44,000	0,92	40,48	0,000
3	026520001900.S	Krík listnatý stálozelený Vtáčí zob okrúhlistý - <i>Ligustrum ovalifolium Aureum</i>	ks	44,000	3,16	139,04	0,000
4	184004911.S	Príplatok za donesenie hlíny zo vzdialenosti do 10 m pre výsadbu do jamky s priemerom 250 mm, hĺbky 250 mm	ks	44,000	0,56	24,64	0,000
5	183104313.S	Kopanie jamky priemeru 400 mm, hĺbky 600 mm v pôde nezaburinenej, zemina tr. 3	ks	3,000	2,12	6,36	0,000
6	184201111.S	Výsadba stromu do predom vyhlúbenej jamky v rovine alebo na svahu do 1:5 pri výške kmeňa do 1, 8 m	ks	3,000	5,49	16,47	0,000
7	02651000320R	Sadenica - Strom listnatý Javor poľný - <i>Acer campestre</i> , dekoratívny listom, výška: 220-250 cm, obvod kmeňa 13/16 cm, kont. C45L	ks	3,000	106,63	319,89	0,000
8	184004913.S	Príplatok za donesenie hlíny do 10 m, do jamky priemeru 400 mm, hĺbky 600 mm	ks	3,000	2,10	6,30	0,000
9	184816112.S	Hnojenie sadeníc s dopravou hnojiva zo vzd. do 200m, vápenatými hnojivami v nad 1,0 do 2,0 kg/sad.	ks	3,000	0,89	2,67	0,000

Celkom	576,97	0,000
---------------	---------------	--------------

ROZPOČET

Stavba: MŠ Rúbaň, Rekonštrukcia Materskej školy – zlepšenie energetickej hospodárnosti

Objekt: Podaktivity

Časť: Mlatový povrch

Objednávateľ: Obec Rúbaň

Zhotoviteľ: Špeciálne cestné práce KOREKT spol.s.r.o.

Miesto:

Spracoval: Horváth Zoltán

Dátum: 9. 3. 2026

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 13 395,29 0,000

1 Zemné práce 6 398,97 0,000

1	113154140.S	Frézovanie bet. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. 100 mm 0,250 t	m2	59,100	15,78	932,60	0,000
2	113107131.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	35,460	32,10	1 138,27	0,000
3	132211111.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 nesúdržných - ručným náradím	m3	29,550	100,97	2 983,66	0,000
4	132211119.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	29,550	20,21	597,21	0,000
5	162201101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	29,550	1,69	49,94	0,000
6	167101100.S	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	29,550	12,23	361,40	0,000
7	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	9,850	0,80	7,88	0,000
8	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	9,850	33,30	328,01	0,000

2 Zakladanie 263,70 0,000

9	212756151.S	Montáž trativodu z flexodrenážnych rúr PVC/PE, DN 125	m	59,100	1,49	88,06	0,000
10	286110014900.S	Flexibilná drenážna PVC-U rúra DN 80, perforovaná	m	59,100	1,65	97,52	0,000
11	286510007414.S	T-kus PVC-U pre flexibilné drenážne rúry DN 80	ks	4,000	8,47	33,88	0,000
12	286520004510.S	Koleno PVC-U pre flexibilné drenážne rúry DN 80/90°	ks	8,000	5,53	44,24	0,000

5 Komunikácie 1 485,06 0,000

13	564210111.S	Podklad alebo kryt pre mlatový chodník z vápencovej drviny fr. 0-4 mm s rozprestretím, vlhčením a zhutnením do hr. 50 mm, plochy do 200 m2	m2	35,460	21,31	755,65	0,000
14	564210211.S	Podklad pre mlatový chodník zo štrkopiesku fr. 0-16 mm s rozprestretím, vlhčením a zhutnením hr. 50 mm, plochy do 200 m2	m2	35,460	6,66	236,16	0,000
15	564750311.S	Podklad pre mlatový chodník z kameniva hrubého drveného fr. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm, plochy do 200 m2	m2	35,460	13,91	493,25	0,000

6 Úpravy povrchov, podlahy, výplne 1 480,85 0,000

16	631571001.S	Násyp zhutnený kamenivom makadam fr.32-64 - okapový chodník	m3	19,700	75,17	1 480,85	0,000
----	-------------	---	----	--------	-------	----------	-------

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 2 672,71 0,000

17	916531112.S	Osadenie parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 bez bočnej opory	m	62,000	7,51	465,62	0,000
18	14154	Premac obrubník parkový oblá hrana 100x5x20 cm	ks	60,000	2,69	161,40	0,000
19	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	3,720	130,24	484,49	0,000
20	938902071.S	Očistenie povrchu betónových konštrukcií základov tlakovou vodou	m2	59,100	3,00	177,30	0,000
21	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	22,754	15,37	349,73	0,000
22	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	22,754	15,94	362,70	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
23	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	22,754	15,44	351,32	0,000
24	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	22,754	1,61	36,63	0,000
25	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	22,754	5,67	129,02	0,000
26	979089721.S	Poplatok za uloženie stavebného odpadu na recykláciu - betón bez armovania, veľkosť do 50 x 50 cm (17 01 01)	t	22,754	6,79	154,50	0,000

99 Presun hmôt HSV 1 094,00 0,000

27	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	105,294	10,39	1 094,00	0,000
----	-------------	--	---	---------	-------	----------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 2 370,90 0,000

711 Izolácie proti vode a vlhkosti 1 290,34 0,000

28	711112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	59,100	0,97	57,33	0,000
29	245620002600	Penetrácia gumoasfaltová disperzná DenBit DISPER AS rýchloschnúca, vodou riediteľná, balenie 5 kg, DEN BRAVEN	kg	10,000	4,46	44,60	0,000
30	711113363.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti na zvislej ploche náterom gumoasfalt	m2	59,100	3,39	200,35	0,000
31	1680050915	Gumoasfaltová hydroizolácia Den Braven DenBit DISPER DN, 5 kg	ks	6,000	5,41	32,46	0,000
32	711132102.S	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu zvislú	m2	59,100	0,71	41,96	0,000
33	693110001000	Geotextília polypropylénová Geofiltex 63 63/50, 500 g/m2, IZOLA	m2	70,920	2,13	151,06	0,000
34	711142101.S	Izolácia proti zemnej vlhkosti s protiradonovou odolnosťou nopovou HDPE fóliou hrúbky 0,5 mm, výška nopu 8 mm šírka 2 m zvislá	m2	59,100	4,14	244,67	0,000
35	6288000630	Nopová fólia proti vlhkosti s radónovou ochranou PLUS	m2	70,920	7,14	506,37	0,000
36	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,295	39,13	11,54	0,000

713 Izolácie tepelné 1 080,56 0,000

37	713132211	Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov xps celoplošným prílepením	m2	59,100	6,12	361,69	0,000
38	15175	AUSTROTHERM XPS TOP P GK 100 mm	m2	60,282	11,77	709,52	0,000
39	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,207	45,17	9,35	0,000

Celkom 15 766,19 0,000

Príloha č. 2 - Údaje o subdodávateľoch

Obchodné meno subdodávateľa	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa		
	meno a priezvisko	adresa pobytu	dátum narodenia
Spoločnosť Špeciálne cestné práce KOREKT spol.s.r.o. vyhlasuje, že v zákazke „ Rekonštrukcia Materskej školy – zlepšenie energetickej hospodárnosti “ vyhlásenej verejným obstarávateľom Obec Rúbaň nebude využívať subdodávky a celé plnenie zabezpečí sám (tým nie je vylúčená neskoršia možnosť zmeny, avšak za splnenia pravidiel zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy).			

(v prípade potreby pridať riadky)